

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w ośrodku OHP w Wiśle

PYTANIA:

Po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie niespójnych danych zawartych w materiałach:

1. występują rozbieżności ilościowe pomiędzy przedmiarem a ilościami pokazanymi na schematach - które ilości należy uwzględnić w wycenie
2. w przedmiarze brak pozycji kosztorysowych dotyczących prowadzenia kabli o podwyższonej odporności ogniowej , oraz samych kabli niepalnych
3. W załączonym PT mamy uwagi do sposobu doboru i rozmieszczenia elementów systemu :
 - a. czy odległości pomiędzy przyciskami ROP w obiekcie są właściwe
 - b. czy w obiekcie występują przestrzenie między stropowe wymagające ochrony? - w PT brak
 - c. typy sygnalizatorów podane w PT nie mogą wg. wytycznych producenta znajdować jednej przestrzeni dźwiękowej (więcej niż jeden w jednej przestrzeni) z uwagi na brak synchronizacji czasowej) w PT
 - d. brak przycisku ROP w miejscu lokalizacji centrali (wymóg normatywny)
 - e. czy zasadnym i właściwym jest dobór czujek optycznych dymu w części kuchennej obiektu
4. wg. rysunków PT w obiekcie występują belki podciągowe przestrzeni sufitowej - czy rozmieszczenie detektorów uwzględnia ich występowanie
5. w PT brak podziału i przydzielenia elementów liniowych do poszczególnych pętli
6. brak w PT określenia szczegółowego typu elementów detekcyjnych (samo określenie czujka optyczna) nie określa dobranej czujki przez Projektanta
7. w PT brak szczegółowej specyfikacji centrali SSP
8. w PT brak podziału obiektu na poszczególne strefy - wymóg ten należy do zakresu Projektanta
9. w materiałach brak śladu zatwierdzenia PT przez Rzeczoznawcę Pożarowego - czy projekt został zatwierdzony ?
10. w PT w części opisowej jest zapis o elementach systemu typu trzymacze drzwiowe oraz oddymianie klatek schodowych - czy ten zakres podlega wycenie ?
11. w PT wspomina się o włączeniu systemu SSP do monitorowania przez PSP - brak w PT wskazania sposobu wyposażenia centrali w te urządzenia , oraz brak w przedmiarze takich pozycji - czy należy to uwzględnić w wycenie
12. w PT brak pokazania tras kablowych.

13. w PT brak zestawienia materiałów

ODPOWIEDZI:

1. Zalecenie dotyczy tylko części hotelowej bez kuchni.
2. Patrz zestawienie materiałów
- 3.:
 - a. odległości są prawidłowe
 - b. takich przestrzeni międzystropowych brak
 - c. mogą pracować patrz dane producenta
 - d. centrala znajduje się w obszarze holu, w którym znajduje się ROP w odległości 11 m
4. Tak uwzględnia
5. Parter pętla nr 1, 1-piętro pętla nr 2
6. Patrz zestawienie materiałów
7. Zostało podane – centrala POLON 6000 4 pętle dozorowe + drukarka, reszta wynika z kalkulatora opracowanego przez producenta
8. Ponieważ mamy do czynienia z systemem adresowalnym w 100% każde pomieszczenie stanowi odrębną strefę dozorową.
9. Tak projekt jest zatwierdzony przez rzeczoznawcę.
10. Nie dotyczy tego etapu.
11. Centrala POLON 6000 w standardzie posiada wyjścia do monitoringu.
12. Trasy należy prowadzić zgodnie ze sztuką w uzgodnieniu z Właścicielem obiektu uwzględniając przepisy.