
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów
ADRES INWESTYCJI : Dąbrowa Górnicza ul.Ząbkowicka 44
INWESTOR : Ohotnicze Hufce Pracy
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 6,06,2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6,06,2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $1.1*0.1*2*3+0.53*0.1*1.52+1.1*0.1*3+(3.7*2*0.1-0.8*2*4*0.1)$	m ³ m ³	 1.171	
				RAZEM	1.171
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7$	m ² m ²	 30.747	
				RAZEM	30.747
3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach $2.9*3.7$	m ² m ²	 10.730	
				RAZEM	10.730
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $(2.9+2.9+3.7+3.7+2.76+2.76+3.7+3.7+2.65+2.65+3.7+3.7)*2-(0.8*2*4+0.9*2)$	m ² m ²	 69.440	
				RAZEM	69.440
5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $(2.9+2.9+3.7+3.7+2.76+2.76+3.7+3.7+2.65+2.65+3.7+3.7)*2-(0.8*2*4+0.9*2)$	m ² m ²	 69.440	
				RAZEM	69.440
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 2 $2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7$	m ² m ²	 30.747	
				RAZEM	30.747
10	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową $2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7$	m ² m ²	 30.747	
				RAZEM	30.747
11	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(2.9+2.9+3.7+3.7+2.76+2.76+3.7+3.7+2.65+2.65+3.7+3.7)*2-(0.8*2*4+0.9*2)$	m ² m ²	 69.440	
				RAZEM	69.440
12	KNR BC-02 0304-01	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża preparatem $2.9*3.7$	m ² m ²	 10.730	
				RAZEM	10.730
13	KNR BC-02 0304-03	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych $1.5+1.5+3.7$	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
14	KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych $2.9*3.7$	m ² m ²	 10.730	
				RAZEM	10.730
15	KNR BC-02 0304-06	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej $2.9+2.9+3.7+2.9$	m m	 12.400	
				RAZEM	12.400
16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą $2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7$	m ² m ²	 30.747	
				RAZEM	30.747
17	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą $(2.9+2.9+3.7+3.7+2.76+2.76+3.7+3.7+2.65+2.65+3.7+3.7)*2-(0.8*2*4+0.9*2)$	m ² m ²	 69.440	
				RAZEM	69.440
18	KNR 2-02 1021-02 ana- logia	zabudowa systemowa kabin wc - ścianki wraz z drzwiami z litego laminatu $1.4*3*2.1+0.4*2.1*3+3.7*2.1*2+1.1*2.1*3+0.8*2.1*2$	m ² m ²	 37.170	
				RAZEM	37.170

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2*26	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
20	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.69*6	m m	16.140	
				RAZEM	16.140
21	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0.98*0.77*6	m ² m ²	4.528	
				RAZEM	4.528
22	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 0.98*0.77*6	m ² m ²	4.528	
				RAZEM	4.528
23	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (0.98+0.77)*2*6	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
24	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (0.98+0.77+0.77)*0.20*6	m ² m ²	3.024	
				RAZEM	3.024
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.98*0.3*6	m ² m ²	1.764	
				RAZEM	1.764
26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7	m ² m ²	30.747	
				RAZEM	30.747
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7	m ² m ²	30.747	
				RAZEM	30.747
28	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
30	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym na odległość 1 km 1.1*0.1*2*3+0.53*0.1*1.52+1.1*0.1*3+(3.7*2*0.1-0.8*2*4*0.1)+(2.9*3.7+2.76*3.7+2.65*3.7)*0.05+[(2.9+2.9+3.7+3.7+2.76+2.76+3.7+3.7+2.65+2.65+3.7+3.7)*2-(0.8*2*4+0.9*2)]*0.03+0.8*2*0.03*7+0.9*2*0.3+0.98*0.77*6*0.1	m ³ m ³	6.120	
				RAZEM	6.120