

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO  
ADRES INWESTYCJI : PSZCZYNA, UL. BIELSKA 32 - DZIAŁKA NR 1426/58  
INWESTOR : ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY  
ADRES INWESTORA : 40-950 KATOWICE, PL. GRUNWALDZKI 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Osubniak  
DATA OPRACOWANIA : 06.10.2023

---

Data opracowania  
06.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń budynku OHP</b>					
<b>1 Biuro nr 11</b>					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	3,65*2,55	m <sup>2</sup>	9,308	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,308</b>
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1,05*1,45*2+0,8*2,0	m <sup>2</sup>	4,645	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,645</b>
3	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - preparatem pod farby.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07	3,65*(2,57+2,68)+(2,57+2,68)/2*2,55*2	m <sup>2</sup>	32,550	
	ściany	3,65*2,55*1,02	m <sup>2</sup>	9,494	
	sufit				
				<b>RAZEM</b>	<b>42,044</b>
4	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit kolor biały.	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	9,494	m <sup>2</sup>	9,494	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,494</b>
5	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni - ściany w kolorze.	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	32,55	m <sup>2</sup>	32,550	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,550</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm.	m		
d.1	1212-28	2*3,65	m	7,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,300</b>
7	KNR 4-01	Mycie 1x drzwi.	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	(0,8*2,0)*1,15	m <sup>2</sup>	1,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,840</b>
8	KNR 4-01	Mycie 1x okien.	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-05	(1,05*1,45*2)*1,25	m <sup>2</sup>	3,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,806</b>
9	KNR 4-01	Mycie 2x posadzek z paneli.	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-06	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	9,308	
		3,65*2,55			
				<b>RAZEM</b>	<b>9,308</b>
<b>2 Biuro nr 12</b>					
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	4,51*2,55-0,35*1,05	m <sup>2</sup>	11,133	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,133</b>
11	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	1,05*1,45*2+0,8*2,0	m <sup>2</sup>	4,645	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,645</b>
12	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - preparatem pod farby.	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07	4,51*(2,68+2,57)+(2,57+2,68)/2*2,55*2	m <sup>2</sup>	37,065	
	ściany	(4,51*2,55-0,35*1,05)*1,02	m <sup>2</sup>	11,356	
	sufit				
				<b>RAZEM</b>	<b>48,421</b>
13	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit kolor biały.	m <sup>2</sup>		
d.2	0605-04	11,356	m <sup>2</sup>	11,356	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,356</b>
14	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni - ściany w kolorze.	m <sup>2</sup>		
d.2	0605-04	37,065	m <sup>2</sup>	37,065	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,065</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm.	m		
d.2	1212-28	2*4,51	m	9,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,020</b>
16	KNR 4-01	Mycie 1x drzwi.	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8*2,0*1,15	m <sup>2</sup>	1,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,840</b>
17	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie 1x okien. 1,05*1,45*2*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,806</b>
18	KNR 4-01 d.2 1215-06	Mycie 2x posadzek z paneli. Krotność = 2 11,133	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,133	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,133</b>
<b>3</b>		<b>Salka konferencyjno-szkoleniowa</b>			
19	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,70*3,15+3,60*1,46+(4,7+3,6)*(5,6-3,15-1,46)+3,75*3,20+4,85*1,39+ (3,75+4,85)/2*(5,60-1,39-3,20)-0,12*(1,25+0,52)-0,20*0,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,040</b>
20	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 1,75*1,45*2+1,05*1,45*3+2,35*0,80*2+0,8*2,0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,203	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,203</b>
21	Kalkulacja d.3 własna	Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej oraz instalacji multimedialnych wraz z osprzętem (gniazda, wyłączniki, kable, korytka kablowe). 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego - badanie istniejącej instalacji elektrycznej przed i po demontażu. 2,0	pomiar . pomiar .	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	KNR AT-23 d.3 0218-02	Demontaż listwy na połączeniu posadzek płytki/panele. 2,76+0,3	m m	 3,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,060</b>
24	KNR 4-01 d.3 0411-07	Demontaż listew przyściennych (profile PCV) przy posadzce z paneli / Rx0,5/ 2,7+3,60+0,55*2+0,20+1,46+1,25+1,39+4,85+5,60+3,75+3,20+1,40-0,8	m m	 29,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,700</b>
25	KNR-W 2- d.3 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - wykładzina obiektowa. 2,70*1,05+2,40*3,60-0,55*0,20-1,25*0,9*0,5+3,75*3,20+1,39*4,85+(3,75+ 4,85)/2*(5,60-1,39-3,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,887</b>
26	KNR-W 2- d.3 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,887</b>
27	KNR-W 2- d.3 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile nowe. poz.24	m m	 29,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,700</b>
28	ZKNR C-2 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni - uzupełnienie tynków po zdemontowanych kanałach wentyla- cji, korytkach kablowych i przewodach naściennych wraz z drobnymi na- prawami tynków po zdemontowanych urządzeniach i zaprawianiem dziur po kołkach montażowych. 2,52*(5,60+3,60+4,70+3,15+1,40+2*1,25+1,46+2*0,52+2*0,55+3,20+ 3,20+3,75+3,20)+2,40*(1,40+1,39+4,85+2,40)-2,35*0,8*2 A (obliczenia pomocnicze) 115,84*10%	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   115,844 ===== 115,844 11,584	
	ściany				
				<b>RAZEM</b>	<b>11,584</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>11,584</b>
29	ZKNR C-1 d.3 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - preparatem pod farby. 2,52*(5,60+3,60+4,70+3,15+1,40+2*1,25+1,46+2*0,52+2*0,55+3,20+ 3,20+3,75+3,20)+2,40*(1,40+1,39+4,85+2,40)-2,35*0,8*2 poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,844 51,040	
	ściany				
	sufit				
				<b>RAZEM</b>	<b>166,884</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit kolor biały. poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,040</b>
31	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni - ściany w kolorze. 115,844	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,844	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,844</b>
32	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm.  2*(4,85+3,60+5,60+2,52*2)	m m	38,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,180</b>
33	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie 1x drzwi.  0,8*2,0*3*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,520</b>
34	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie 1x okien.  (1,75*1,45*2+1,05*1,45*3)*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,053	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,053</b>
35	KNR 4-01 d.3 1215-06	Mycie 2x posadzek z paneli/wykładzin PCV. Krotność = 2 33,887	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,887</b>
36	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 3,15*4,70+0,9*1,1*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,300</b>
<b>4</b>		<b>Biuro nr 15</b>			
37	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  4,22*4,30-0,10*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,046	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,046</b>
38	ZKNR C-1 d.4 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską  1,75*1,45+0,95*2,05+0,8*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,085	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,085</b>
39	KNR 4-03 d.4 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego - badanie istniejącej instalacji elektrycznej przed i po demontażu. 2,0	pomiar · pomiar ·	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
40	Kalkulacja d.4 własna	Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz instalacji multimedialnych (gniazda, wyłączniki, kable, korytka kablowe). 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41	KNR-W 4- d.4 02 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 4,30+4,22	m m	8,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,520</b>
42	ZKNR C-2 d.4 0101-05	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni - uzupełnienie tynków po zdemontowanych kanałach wentylacji, korytkach kablowych i przewodach naściennych wraz z drobnymi naprawami tynków po zdemontowanych urządzeniach i zaprawianiem dziur po kołkach montażowych. 4,22*(2,57+2,80)+(2,57+2,80)/2*4,30*2 A (obliczenia pomocnicze)  45,75*0,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	45,752 ===== 45,752 4,575	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,575</b>
43	ZKNR C-1 d.4 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - preparatem pod farby. ściany sufit 4,22*(2,57+2,80)+(2,57+2,80)/2*4,30*2 (4,22*4,30-0,10*1,0)*1,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,752 18,407	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,159</b>
44	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit kolor biały. 18,407	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,407	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18,407</b>
45	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni - ściany w kolorze. 45,752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,752	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,752</b>
46	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm. 2*(4,22+2,57)	m m	13,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,580</b>
47	KNR 4-01 d.4 1215-02	Mycie 1x drzwi. (0,8*2,0+0,95*2,05)*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,080</b>
48	KNR 4-01 d.4 1215-05	Mycie 1x okien. 1,75*1,45*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,172	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,172</b>
49	KNR 4-01 d.4 1215-06	Mycie 2x posadzek z paneli. Krotność = 2 4,22*4,30-0,10*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,046	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,046</b>
<b>5</b>		<b>Biuro nr 16</b>			
50	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,10*4,30-0,25*0,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,305	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,305</b>
51	ZKNR C-1 d.5 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 1,75*1,45+0,95*2,05+0,8*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,685</b>
52	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego - badanie istniejącej instalacji elektrycznej przed i po demontażu. 2,0	pomiar pomiar	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
53	Kalkulacja d.5 własna	Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz instalacji multimedialnych (gniazda, wyłączniki, kable, korytka kablowe). 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
54	KNR-W 4- d.5 02 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 2,15+1,55	m m	3,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,700</b>
55	ZKNR C-2 d.5 0101-05	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni - uzupełnienie tynków po zdemontowanych kanałach wentylacji, korytkach kablowych i przewodach naściennych wraz z drobnymi naprawami tynków po zdemontowanych urządzeniach i zaprawianiem dziur po kołkach montażowych. 3,10*(2,57+2,80)+(2,57+2,80)/2*4,30*2 A (obliczenia pomocnicze) 39,74*0,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	39,738 ===== 39,738 3,974	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,974</b>
56	ZKNR C-1 d.5 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - preparatem pod farby. ściany sufit 3,10*(2,57+2,80)+(2,57+2,80)/2*4,30*2 (3,1*4,30-0,10*0,25)*1,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,738 13,571	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,309</b>
57	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit kolor biały. 13,571	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,571	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,571</b>
58	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni - ściany w kolorze. 39,752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,752	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,752</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm.  2*(3,10+2,57)	m m	 11,340	 <b>RAZEM</b> <b>11,340</b>
60	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie 1x drzwi.  0,8*2,0*2*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,680	 <b>RAZEM</b> <b>3,680</b>
61	KNR 4-01 d.5 1215-05	Mycie 1x okien.  1,75*1,45*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,172	 <b>RAZEM</b> <b>3,172</b>
62	KNR 4-01 d.5 1215-06	Mycie 2x posadzek z paneli. Krotność = 2 3,10*4,30-0,10*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,305	 <b>RAZEM</b> <b>13,305</b>
<b>6</b>		<b>Biuro nr 17</b>			
63	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  3,30*4,30-0,12*0,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,112	 <b>RAZEM</b> <b>14,112</b>
64	ZKNR C-1 d.6 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską  1,75*1,45+0,8*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,738	 <b>RAZEM</b> <b>5,738</b>
65	KNR 4-03 d.6 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego - badanie istniejącej instalacji elektrycznej przed i po demontażu. 2,0	pomiar . pomiar .	 2,000	 <b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
66	Kalkulacja d.6 własna	Demontaż zbędnej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz instalacji multimedialnych (gniazda, wyłączniki, kable, korytka kablowe). 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
67	KNR-W 4- d.6 02 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 1,65+4,30	m m	 5,950	 <b>RAZEM</b> <b>5,950</b>
68	ZKNR C-2 d.6 0101-05  ściany	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 10% powierzchni - uzupełnienie tynków po zdemontowanych kanałach wentylacji, korytkach kablowych i przewodach naściennych wraz z drobnymi naprawami tynków po zdemontowanych urządzeniach i zaprawianiem dziur po kołkach montażowych. 3,30*(2,57+2,80)+(2,57+2,80)/2*4,30*2 A (obliczenia pomocnicze) 40,81*0,10	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   40,812 ===== 40,812 4,081	   <b>RAZEM</b> <b>4,081</b>
69	ZKNR C-1 d.6 0101-07 ściany sufit	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - preparatem pod farby. 3,3*(2,57+2,80)+(2,57+2,80)/2*4,30*2 (3,3*4,30-0,12*0,65)*1,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,812 14,394	 <b>RAZEM</b> <b>55,206</b>
70	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit kolor biały. 14,394	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,394	 <b>RAZEM</b> <b>14,394</b>
71	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni - ściany w kolorze. 40,812	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,812	 <b>RAZEM</b> <b>40,812</b>
72	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie 1x drzwi.  0,8*2,0*2*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,680	 <b>RAZEM</b> <b>3,680</b>
73	KNR 4-01 d.6 1215-05	Mycie 1x okien.  1,75*1,45*1,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,172	 <b>RAZEM</b> <b>3,172</b>

## OBMIAR

Pszczyna - Bielska 32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,172</b>
74 d.6	KNR 4-01 1215-06	Mycie 2x posadzek z paneli. Krotność = 2 3,30*4,30-0,12*0,65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,112	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,112</b>