

3		MALOWANIE *SALA DYDAKTYCZNA 45 i 46 *SALA WYKŁADOWA *JADALNIA *POKÓJ 5 *POKÓJ 8A *POKÓJ 30			
5	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie sprzętu i podłóg folią	m ²		
		<pow. podłóg>6,63*5,82+7,1*5,8+14,2*8,72+5,85*8,8+3,45*5,53+4,18*3,24+3,75*5,57+<sprzęt> 46,3	m ²	354,880	
				RAZEM	354,88
6	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		<SALA DYDAKTYCZNA 45 i 46>3,03*(6,63+5,82)*2+3,03*(7,1+5,8)*2+<SALA WYKŁADOWA>4,0*(14,2*2+8,72)+<JADALNIA>4*(5,85*2+8,8)+<POKÓJ 8A>3,1*2*(3,45+5,53)+<POKÓJ 5>3,1*2*(4,18+3,24)+<POKÓJ 30>3,1*(3,75+5,57)	m ²	514,673	
				RAZEM	514,67
7	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		514,67	m ²	514,670	
				RAZEM	514,67
8	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		514,67	m ²	514,670	
				RAZEM	514,67
9	KNR 19-01 d.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,00
10	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		354,88	m ²	354,880	
				RAZEM	354,88