

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1	KNR 4-01 d.1 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
2	d.1		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,19*2*0,12*3+3,85*0,8*0,12+(2,95*2*0,12)-0,8*2*0,12*3	m ³ m ³	 1,358	 1,358
3	KNR 4-01 d.1 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3,85*2+2,84*2)*2+0,3*2*2	m ² m ²	 27,960	 27,960
4	KNR 4-01 d.1 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (3,85*2+2,84*2)*2+0,3*2*2	m ² m ²	 27,960	 27,960
5	KNR 4-01 d.1 0715-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3,85*2+2,84*2)*2+0,3*2*2	m ² m ²	 27,960	 27,960
6	KNR 4-01 d.1 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (WC) 3,85*2,84	m ² m ²	 10,934	 10,934
7	KNR 4-01 d.1 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,85*2+2,84*2)*0,8+0,3*0,8*2	m ² m ²	 11,184	 11,184
8	KNR 2-02 d.1 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3,85*2+2,84*2)*0,8+0,3*0,8*2	m ² m ²	 11,184	 11,184
9	KNR 2-02 d.1 2009-07		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (3,85*2+2,84*2)*0,8+0,3*0,8*2	m ² m ²	 11,184	 11,184
10	KNR 2-02 d.1 2009-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,85*2,84	m ² m ²	 10,934	 10,934
11	KNR 2-02 d.1 0829-10		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą (3,85*2+2,84*2)*2+0,3*2*2	m ² m ²	 27,960	 27,960
12	NNRNKB d.1 202 0842-01		(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3,85*2+2,84*2+5*2	m m	 23,380	 23,380
13	KNR 2-02 d.1 1021-03 analogia		Ścianki systemowe z litego laminatu grubości 10 mm wraz zdrzwiami 3,85*2,10+1,2*2,10*3	m ² m ²	 15,645	 15,645
14	KNR 4-01 d.1 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,85*2,84	m ² m ²	 10,934	 10,934
15	KNR 2-02 d.1 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3,85*2,84	m ² m ²	 10,934	 10,934
16	KNR-W 2- d.1 02 1111-04		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 3,85*2,84	m ² m ²	 10,934	 10,934
17	KNR 2-02 d.1 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3,85*2,84+(3,85*2+2,84*2)*0,8+0,3*0,8*2	m ² m ²	 22,118	 22,118
					RAZEM	22,118

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $0,8*2*0,05*3+1,19*2*0,12*3+3,85*0,8*0,12+(2,95*2*0,12)-0,8*2*0,12*3+[(3,85*2+2,84*2)*2]*0,04+(0,3*2*2*0,04)+3,85*2,84*0,02$	m ³ m ³	 2,935	
					RAZEM	2,935
21 d.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km $0,8*2*0,05*3+1,19*2*0,12*3+3,85*0,8*0,12+(2,95*2*0,12)-0,8*2*0,12*3+[(3,85*2+2,84*2)*2]*0,04+(0,3*2*2*0,04)+3,85*2,84*0,02$	m ³ m ³	 2,935	
					RAZEM	2,935