



Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	RAZEM	6,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 4-02 0141-04	Demontaż baterii bidetowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-17 0204-01 analogia	Wentylatory łazienkowe z polichloru winylum typu EBERG AXI 100- wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym nablatowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 0132-01 analogia	Zawory odcinające podumywalkowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 3/8" wraz z wężykami w oplocie stal.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01 + KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01 + KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Elementy montażowe Geberit Duofix do miski ustępowej montowane na ścianie Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
31	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
32	KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
36	wycena indywidualna	Suszarka do rąk kieszeniowa 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	S-215 0700-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych 11	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
38	KNR-W 4-02 0150-01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm <sup>3</sup> na istniejących wspornikach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000