

Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych

W sanitariacie damskim w OHP i Śląskiej Wojew. Komendy w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu

Ul. Ząbkowicka 44

1. Przedmiotem Specyfikacji jest określenie zakresu robót instal. wod-kan , zastosowanych materiałów i urządzeń oraz zasad odbioru robót w bud. j.w.
2. Zakres robót obejmuje:
 - demontaż urządzeń sanitarnych : muszle ustępowe – 2 szt.
Bidet damski -1 szt.
Umywalki naścienne – 2 szt.
Baterie umywalkowe – 2szt.
 - demontaż instalacji kanalizacyjnej żeliwnej średnic : ,100mm ,50 mm
 - demontaż instalacji wodoc. stalowej śr.3/4", 1/2"
 - demontaż wpustu podłogowego śr.50 mm – 1 szt.
 - demontaż wentylatorów ściennych – 1 szt.
3. Roboty montażowe:
 - Montaż rur kanal. niskosumowych śr., 110, 50 mm
 - montaż instalacji zimnej i ciepłej wody z rur PP-R PN 16 i PN 20
 - montaż muszli podwieszanych rimless na stelażu Duofix wraz z przyciskiem do spłukiwania i deską sedesową wolnoopadającą - 3 kpl.
 - Montaż umywalki nablatowej wraz z syfonem- 2 kpl.
 - Montaż baterii umywalkowych stojących -2 szt.
 - Montaż baterii natryskowej – 1 szt.
 - Montaż wentylatorów ściennych typ -dRim Wentylator łazienkowy z białym matowym panelem szklanym -1 kpl.
 - Montaż suszarki kieszeniowej - 1kpl.
 - Montaż wpustu podłogowego śr.50 mm z kratką chromowaną - 1 szt.
 - Montaż brodzika pod natrysk - 1kpl.
 - Montaż podgrzewacza pojemnościowego 50 l elektr. -1 szt.
4. Próby i odbiory

Po wykonaniu instalacji ciepłej , zimnej wody i kanalizacji należy przed zakryciem wykonać próbę ciśnienia i szczelności w obecności Inspektora Nadzoru i spisać na tę okoliczność Protokół.

Do odbioru należy przedstawić odpowiednie certyfikaty i świadectwa deklaracje zgodności na zastosowane materiały armaturę i urządzenia.