

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont odwodnienia łazienki- piętro  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ząbkowicka 44, 42-523 Dąbrowa Górnicza  
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda  
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz RADWAŃSKI  
DATA OPRACOWANIA : 05.2024

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2024

**NARZUTY**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S  |
| Koszty zakupu [Kz] .....    | % Mbezp   |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                                  |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$ |

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | :        | zł        |
| Podatek VAT                                | :        | zł        |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>   | <b>:</b> | <b>zł</b> |

**Słownie:**



**kosztorysy-renomex.pl**

Data opracowania  
05.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                                  | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz                | Razem         |
|-----|---|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1   |   | <b>ŁAZIENKA PRACE BUDOWLANE</b>  |                                      |                       |               |
| 1   | KNR AT-26<br>d.1 0103-02                  | Zabezpieczenie drzwi i okien folią<br><br>0,90*2,00+2,00   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3,800         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>3,800</b>  |
| 2   | kalk. własna                              | Wynoszenie i wnoszenie ruchomości na czas remontu<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1,000         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>1,000</b>  |
| 3   | KNR 0-35<br>d.1 0126-06                   | Parawany składane trójelementowe- Analogia- Kabiny z płyt HPL- ostrożny demontaż do ponownego montażu [R=0,75]<br><br>4  | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>4,000         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>4,000</b>  |
| 4   | KNR-W 4-01<br>d.1 0812-05                 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br><br>2,84*3,67  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 5   | KNR 4-02<br>d.1 0234-02                   | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy- odpływ liniowy<br><br>4+1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>5,000         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>5,000</b>  |
| 6   | KNR 4-02<br>d.1 0210-02                   | Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi<br>Obmiar dodatkowy - łączna długość<br>5,50<br><br>4  | msc.<br><br>m<br><br>msc.            | <br><br><br><br>4,000 | 5,500         |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>4,000</b>  |
| 7   | KNR 4-02<br>d.1 0211-01                   | Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi<br><br>4  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>4,000         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>4,000</b>  |
| 8   | KNR 4-02<br>d.1 0237-03                   | Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. do 80 mm<br><br>poz.5  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>5,000         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>5,000</b>  |
| 9   | KNR-W 2-15<br>d.1 0218-01<br>kalk. własna | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego- Analogia- nowy odpływ liniowy prysznic [R=2]<br><br>poz.5   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>5,000         |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>5,000</b>  |
| 10  | KNR 2-02<br>d.1 1106-01                   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm<br><br>poz.4  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 11  | KNR K-04<br>d.1 0602-01                   | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie- podposadzkowa<br><br>poz.4   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 12  | KNR K-04<br>d.1 0602-03                   | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej po obwodzie pomieszczenia<br>2,84*2+3,67*2-0,90  | m<br><br>m                           | <br><br>12,120        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>12,120</b> |
| 13  | KNR AT-23<br>d.1 0101-02                  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje<br><br>poz.4  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 14  | KNR AT-23<br>d.1 0101-06                  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm<br><br>poz.4   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 15  | KNR AT-23<br>d.1 0206-03<br>kalk. własna  | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej- Płytki Antypoślizgowe R10 ze spadkiem do odpływów liniowych [R=2]<br><br>poz.4 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 16  | KNR-W 4-01<br>d.1 1216-01                 | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>2,84*3,67   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |
| 17  | NNRNKB<br>d.1 202 1134-01                 | (z.VII) Gruntowanie podłoży- sufit po remoncie, odświeżenie malatury<br><br>2,84*3,67  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,423        |               |
|     |   |  |                                      | <b>RAZEM</b>          | <b>10,423</b> |

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|---------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18       | KNR 2-02<br>d.1 1505-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit<br>poz.17  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,423   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10,423</b> |
| 19       | KNR 0-35<br>d.1 0126-06   | Parawany składane trójelementowe- Analogia- Kabiny z płyt HPL- montaż ka-<br>bin pochodzących z demontażu (uwzględnić silikon, kołki montażowe itp)<br>4 | kpl.<br>kpl.                     | <br>4,000    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,000</b>  |
| 20       | KNR-W 4-01<br>d.1 1215-08 | Mycie po robotach posadzek<br>poz.16   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10,423   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10,423</b> |
| 21       | KNR-W 4-01<br>d.1 1215-08 | Mycie po robotach płytek ściennych<br>2,67*(2,84*2+3,67*2)   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34,763   |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34,763</b> |
| <b>2</b> |                           | <b>WYWÓZ ODPADÓW</b>   |                                  |              |               |
| 22       | KNR 19-01<br>d.2 0116-05  | Usunięcie z budynku gruzu i odpadów z remontu<br>1,50  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1,500    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b>  |
| 23       | KNR 4-01<br>d.2 0108-11   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od-<br>ległość do 1 km<br>poz.22  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1,500    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b>  |
| 24       | KNR 4-01<br>d.2 0108-12   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za<br>każdy następny 1 km, w sumie 10 km<br>Krotność = 9<br>poz.22                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1,500    |               |
|          |                           |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b>  |