

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej i balustrad
ADRES INWESTYCJI : ul. Ząbkowicka 44, 42-523 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	14.30	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	47.40	m ²	47.400	
				RAZEM	47.400
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	47.40	m ²	47.400	
				RAZEM	47.400
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	156.415	m ²	156.415	
				RAZEM	156.415
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	203.815	m ²	203.815	
				RAZEM	203.815
6	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	47.40	m ²	47.400	
				RAZEM	47.400
7	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1	1215-05	14.30	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -przyjęto 10% powierzchni ścian isufitu	m ²		
d.1	1204-08	203.815*0.1	m ²	20.382	
				RAZEM	20.382
2		Demontaż i ponowny montaż listwy odbojowej wraz z lakierowaniem			
9	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia boazerii - cokół - Demontaż listwy odbojowej R=0,7 M=0 - Listwa odbojowa do ponownego montażu	m		
d.2	20204-04	(0.90+3.06+1.96+2.80+0.54+3.00+1.16+0.89+3.06+2.03+2.00+2.89+1.16+1.03+2.90+2.09+1.00+0.48+1.73)	m	34.680	
	analogia			RAZEM	34.680
10	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie deski odbojowej	m ²		
d.2	20203-03	(0.90+3.06+1.96+2.80+0.54+3.00+1.16+0.89+3.06+2.03+2.00+2.89+1.16+1.03+2.90+2.09+1.00+0.48+1.73)*0.2	m ²	6.936	
	analogia			RAZEM	6.936
11	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia boazerii - Listwa odbojowa (M =0 cokół przyścienny)	m		
d.2	20204-04	(0.90+3.06+1.96+2.80+0.54+3.00+1.16+0.89+3.06+2.03+2.00+2.89+1.16+1.03+2.90+2.09+1.00+0.48+1.73)	m	34.680	
	analogia			RAZEM	34.680
3		Malowanie balustrady			
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie balustrady	m ²		
d.3	1212-05	(3.02+0.22+2.81+0.43+2.86+0.41+2.88+0.37+3.07+1.48)*1.12+1.85*1.40	m ²	22.246	
	analogia			RAZEM	22.246