

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pokoi uczestników
ADRES INWESTYCJI : ul. Ząbkowicka 44, 42-523 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 07.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	4.725	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
2		Wynoszenie i wnoszenie ruchomości na czas remontu pomieszczenie (meble, itp.)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	15.147	m ²	15.147	
				RAZEM	15.147
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - parapety	m ²		
d.1	1204-08	1.032	m ²	1.032	
				RAZEM	1.032
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit przyjęto 10% powierzchni (15.174+44.262)*0.1	m ²		
d.1	1204-08		m ²	5.944	
				RAZEM	5.944
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	16.206	m ²	16.206	
				RAZEM	16.206
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2.66*(5.62*2+2.70*2)	m ²	44.262	
				RAZEM	44.262
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	15.174+44.262	m ²	59.436	
				RAZEM	59.436
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - malowanie parapetów	m ²		
d.1	1510-05 analogia	1.032	m ²	1.032	
				RAZEM	1.032
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	15.174	m ²	15.174	
				RAZEM	15.174
11	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
d.1	0101-07	15.174	m ²	15.174	
				RAZEM	15.174
12	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju - wykładzina materiał inwestora	m ²		
d.1	1124-02	15.174	m ²	15.174	
				RAZEM	15.174
13	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06	15.74	m	15.740	
				RAZEM	15.740
14	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1	0501-04	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych - Plafon	kpl.		
d.1	0516-05	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	15.174	m ²	15.174	
				RAZEM	15.174
18	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1	1215-05	4.725	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725