

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi uczestników
ADRES INWESTYCJI : ul. Ząbkowicka 44, 42-523 Dąbrowa Górnicza
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz RADWAŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 05.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:



kosztorysy-renomex.pl

Data opracowania
05.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki folią- okna i drzwi	m ²		
d.1	0103-02	<okna>1,60*0,90*2	m ²	2,880	
		<drzwi>0,90*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	4,725
2		Wynoszenie i wnoszenie ruchomości na czas remontu pomieszczenia (meble, itp.)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	5,62*2,70	m ²	15,174	
				RAZEM	15,174
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- parapety	m ²		
d.1	1204-08	0,43*1,20*2	m ²	1,032	
				RAZEM	1,032
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.3+poz.4	m ²	16,206	
				RAZEM	16,206
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2,66*(5,62*2+2,70*2)	m ²	44,262	
				RAZEM	44,262
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	poz.5+poz.6	m ²	60,468	
				RAZEM	60,468
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	poz.3	m ²	15,174	
				RAZEM	15,174
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m ²		
d.1	1124-02	poz.3	m ²	15,174	
				RAZEM	15,174
10	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06	5,62*2+2,70*2-0,90	m	15,740	
				RAZEM	15,740
11	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1	1134-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1	0501-04	2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych - Plafon	kpl.		
d.1	0516-05	poz.11	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08	poz.3	m ²	15,174	
				RAZEM	15,174
15	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
d.1	1215-05	poz.1	m ²	4,725	
				RAZEM	4,725