

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace hydroizolacyjne fundamentu budynku
INWESTOR : ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Państwowa Jednostka Bud-
żetowa
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartosz Radwański
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud - Cennik materiałów - 2 kwartał 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:



Data opracowania
06.06.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Fundamenty- hydroizolacja			
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- opaska betonowa 0,50*31,00*0,10	m ³		
d.1			m ³	1,550	
				RAZEM	1,550
2	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1,00*1,50*31,00	m ³		
d.1			m ³	46,500	
				RAZEM	46,500
3	KNR BC-02 0121-01 analogia	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru zanieczyszczeń, ziemi, luźnych tynków itp. 1,50*31,00	m ²		
d.1			m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
4	KNR-W 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie poz.3	m ²		
d.1			m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
5	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1*warstwa poz.3	m ²		
d.1			m ²	46,500	
				RAZEM	46,50
6	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę poz.3	m ²		
d.1			m ²	46,500	
				RAZEM	46,50
7	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.3	m ²		
d.1			m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
8	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m poz.2	m ³		
d.1			m ³	46,500	
				RAZEM	46,500
9	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV poz.2	m ³		
d.1			m ³	46,500	
				RAZEM	46,500
2		Odpady budowlane			
10	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy poz.1	m ³		
d.2			m ³	1,550	
				RAZEM	1,550
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1	m ³		
d.2			m ³	1,550	
				RAZEM	1,550
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km- w sumie odl. 10 km Krotność = 9 poz.1	m ³		
d.2			m ³	1,550	
				RAZEM	1,550