

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie 2 łazienek
ADRES INWESTYCJI : 43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Łazienki			
1 d.1.1	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien, drzwi i podłóg folią malarską (0.80*2.00)*2+(0.50*0.50)*2+1.51*1.03+1.56*1.06	m ² m ²	 6.909	
				RAZEM	6.909
2 d.1.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² (1.51*2+1.03*2+1.06*2+1.56*2)*1.57	m ² m ²	 16.202	
				RAZEM	16.202
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit 1.51*1.03+1.56*1.06	m ² m ²	 3.209	
				RAZEM	3.209
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.51*2+1.03*2+1.06*2+1.56*2)*1.57	m ² m ²	 16.202	
				RAZEM	16.202
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 1.51*1.03+1.56*1.06	m ² m ²	 3.209	
				RAZEM	3.209
6 d.1.1	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - ściany i sufit (1.51*2+1.03*2+1.06*2+1.56*2)*1.57+1.51*1.03+1.56*1.06	m ² m ²	 19.411	
				RAZEM	19.411
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa - krotność x2 Krotność = 2 (1.51*2+1.03*2+1.06*2+1.56*2)*1.57+1.51*1.03+1.56*1.06	m ² m ²	 19.411	
				RAZEM	19.411
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Sprzątanie po robotach malarskich (0.80*2.00)*2+(0.50*0.50)*2+1.51*1.03+1.56*1.06	m ² m ²	 6.909	
				RAZEM	6.909
1.2		Instalacja elektryczna			
9 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż lamp 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1.2	KNR 5 0503-01 analogia	Montaż lamp po malowaniu - M=0 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000