

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoju Komendanta
ADRES INWESTYCJI : 43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Pokój Komendanta			
1		Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl.		
d.1.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż i ponowny montaż karnisza	kpl.		
d.1.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien, drzwi i podłóg folią malarską	m ²		
d.1.1.1	0101-01	0.90*2.00+4.76*3.49+1.80*1.50*2	m ²	23.812	
				RAZEM	23.812
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1.1	1202-09	[(4.76*3.49)*2]*2.72	m ²	90.371	
				RAZEM	90.371
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.1.1	1202-09	4.76*3.49	m ²	16.612	
				RAZEM	16.612
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1.1	1204-08	[(4.76*3.49)*2]*2.72	m ²	90.371	
				RAZEM	90.371
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1.1.1	1204-08	analogia	m ²	16.612	
		4.76*3.49		RAZEM	16.612
8	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - ściany i sufit	m ²		
d.1.1.1	0101-07	[(4.76*3.49)*2]*2.72+4.76*3.49	m ²	106.984	
				RAZEM	106.984
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa - krotność x2	m ²		
d.1.1.1	1204-05	Krotność = 2	m ²	106.984	
	analogia	[(4.76*3.49)*2]*2.72+4.76*3.49		RAZEM	106.984
10	KNR-W 4-01	Sprzątanie po robotach malarskich	m ²		
d.1.1.1	1215-08	analogia	m ²	23.812	
		0.90*2.00+4.76*3.49+1.80*1.50*2		RAZEM	23.812
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.1.1	0108-09	0.2	m ³	0.200	
	0108-10			RAZEM	0.200
12		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1.1	kalk. własna	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
1.2		Instalacja elektryczna			
13	KNR-W 4-03	Demontaż włączników światła	szt.		
d.1.1.2	1125-02	analogia	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	KNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.1.2	0306-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-03	Demontaż lamp	kpl.		
d.1.1.2	1134-01	analogia	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16	KNR 5	Montaż lamp po malowaniu - M=0	kpl.		
d.1.1.2	0503-01	analogia	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
1.3		Instalacja c.o.			
17	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik do ponownego montażu	kpl.		
d.1.1.3	0521-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 KNR 2-15 d.1.3 0419-03		Grzejniki stalowe - z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000