

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza
ADRES INWESTYCJI : 43-300 Bielsko-Biała ul. Kosynierów 20
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Korytarz			
1		Demontaż i ponowny gablot	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien, drzwi i podłóg folią malarską	m ²		
d.1.1	0101-01	(0.80*2.00)*11+28.81*1.50	m ²	60.815	
				RAZEM	60.815
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	1202-09	[(28.81*1.50)*2]*2.62-(0.80*2.00)*11	m ²	208.847	
				RAZEM	208.847
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.1	1202-09	28.81*1.50	m ²	43.215	
				RAZEM	43.215
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	[(28.81*1.50)*2]*2.62-(0.80*2.00)*11	m ²	208.847	
				RAZEM	208.847
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1.1	1204-08	28.81*1.50	m ²	43.215	
	analogia			RAZEM	43.215
7	ZKNR C-1	Bezpoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża - ściany i sufit	m ²		
d.1.1	0101-07	[(28.81*1.50)*2]*2.62-(0.80*2.00)*11+28.81*1.50	m ²	252.062	
				RAZEM	252.062
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa - krotność x2	m ²		
d.1.1	1204-05	Krotność = 2	m ²	252.062	
	analogia	[(28.81*1.50)*2]*2.62-(0.80*2.00)*11+28.81*1.50		RAZEM	252.062
9	KNR-W 4-01	Sprzątanie po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	1215-08	(0.80*2.00)*11+28.81*1.50	m ²	60.815	
	analogia			RAZEM	60.815
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.1	0108-09	0.2	m ³	0.200	
	0108-10			RAZEM	0.200
11		Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1	kalk. własna	0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
1.2		Instalacja elektryczna			
12	KNR-W 4-03	Demontaż włączników światła	szt.		
d.1.2	1125-02	4	szt.	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
13	KNR-W 4-03	Demontaż włączników światła	szt.		
d.1.2	1125-02	4	szt.	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
14	KNR-W 4-03	Demontaż lamp	kpl.		
d.1.2	1134-01	13	kpl.	13.000	
	analogia			RAZEM	13.000
15	KNNR 5	Lampa led do sufitu podwieszonego	kpl.		
d.1.2	0503-01	13	kpl.	13.000	
	analogia			RAZEM	13.000